



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ОБЩИНА ПЛОВДИВ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

Изх. № 19РОП 77 (...7...) ..... 04.11.1911.....

**ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,**

**ОТНОСНО:** Открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) бул. „Дунав” – „Брезовско шосе”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване с вх. №19РОП-77(5) от 31.10.2019 г. и с вх. № 19РОП-77/6/31.10.2019 г. от заинтересовани лица по процедура за възлагане на обществена поръчка с гореописания предмет, на основание чл.33 от ЗОП, даваме следните разяснения.


#### **Въпрос№1**

При запознаване с тръжната документация към обществената поръчка и по-конкретно при разглеждане на предоставения Работен проект, констатирахме следните несъответствия:


1. Липсват технологични чертежи и детайли за изграждане на канализационни шахти №№3,4,6,8,9,13,14,16,17 и 21
2. Липсва ситуационен план с обозначени на него „тип“ сградни водопроводни отклонения / с настипка или без настипка/ и какъв е диаметъра им за всеки един участък. В монтажните планове също липсва тази информация.

В предвид гореизложеното, така представения Работен проект не отговаря на изискванията на чл. 24, ал.1, т. 1 от Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.


Моля Възложителя да предостави липсващите чертежи и съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗОП, да се предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ОБЩИНА ПЛОВДИВ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

### Отговор на въпрос №1.

За настоящия обект е приложима разпоредбата на чл. 73, ал. 1, т. 1 от Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти: „*Чертежите на външните, вкл. площадковите водопроводни и канализационни мрежи, включват:*

*1. ситуационен план в подходящ мащаб с характерни данни от вертикалната планировка, на който са нанесени трасетата на съществуващите и проектираните водопроводни и канализационни мрежи с означени дължини, наклони, коти на тръбите, местоположение на ревизионни и други шахти, водни количества, напори и съоръжения“.*

Както вече беше пояснено при предходни разяснения, шахтите, с изключение на тези от стъклопластовите тръби се състоят от монолитно изпълнена част и от част от сглобяеми стоманобетонени елементи. В КСС, в разделите за Кюфражни, Бетонени, Армировъчни работи и Циментови замазки са предвидени СМР за монолитната част от шахтите. Видно от приложените чертежи шахти №№3, 4, 8 и 14 са тангенциални шахти от стъклопластови тръби със средна дълбочина бм., които се доставят на обекта по заявка на Изпълнителя. Тези шахти са означени в ситуационния план с кръгче за разлика от стоманобетоновите шахти, които са означени с правоъгълник. Стъклопластовите шахти пристигат с конкретни указания за техния монтаж, в зависимост от фирмата-производител / подложен бетон, мерки против воден подем и т.н./.

За шахта №21 са налични чертежи в приложения проект – Технологичен чертеж №13 и Конструктивен чертеж №21

Шахта №17 се явява огледален образ на шахта №15. За целта да се ползва черт. №11. Котите за шахта №17 да се вземат от надлъжния профил.

Шахта №16 е аналогична на шахта №20. Двете шахти са за канали в прав участък, с включване на страничен канал. Да се ползва черт. №12.


За шахти №№6, 9 и 13 да се ползва чертежа на шахта №5 и №10.

### Въпрос №2


Съгласно отговори на въпроси с изх. №19РОП77(3)/28.10.2019 г. Възложителят уточнява, че: „*Промени в одобрения проект след издаване на разрешение за строеж се извършват по реда на чл. 154 от ЗУТ“.*

Моля да потвърдите, че всички необходими или други промени по чл. 154 от ЗУТ /проектиране, съгласуване, одобрения и др./ ще бъдат изпълнявани от Възложителя и Изпълнителят няма да има никакви ангажименти към това, включително и за разходите за проучване, препроектиране, изменение на проектите, одобрение, съгласуване и други, свързани с промяната на проекта по реда на чл. 154 от ЗУТ.


Моля също така да поясните дали допълнителни количества и видове дейности, свързани с промяна на проекта по чл. 154 от ЗУТ, ще бъдат приети като непредвидени разходи и съответно разплатени като такива.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ОБЩИНА ПЛОВДИВ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

### Отговор на въпрос №2.

В чл. 4, ал. 2 от проекта на договор е посочено следното: „Цената по предходната алинея е за цялостно извършване на дейностите, включени в предмета на поръчката, включително цената на вложените материали, разходи за труд и доставки, механизация, енергия, складиране, подготовка на строителството, извънреден труд, осигуряване на нормативно определените безопасни условия на труд на строителната площадка по време на извършване на строително-монтажните работи, освобождаването на площадката от строителни отпадъци, необходимите за строителството помощни видове СМР и материали, вкл. укрепване на подземна техническа инфраструктура, товаренето, разтоварването (ръчно и/или механизирано), както пренасяне на материали, строителни отпадъци и други подобни, извозване на строителните отпадъци на посочените от Възложителя места, провеждане на проби и изпитвания, актуализиране на проектите по част ПБЗ и ВОБД, вкл. тяхното съгласуване от компетентните институции, изготвяне на ПУСО, изготвяне на екзекутивна документация, геодезичко заснемане, нанасяне в кадастъра и всички други присъщи разходи, не упоменати по-горе, включително печалба за Изпълнителя.“.

В чл. 20, ал. 1 от проекта на договор е посочено следното: „Непредвидени разходи за строително-монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строително-монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строително-монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на работния проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.“.


### Въпрос №3

1. В Техническата спецификация, в образеца на Техническото предложение, в образеца на Договора става ясно следното изискване на Възложителя относно сроковете за изпълнение:


„Срок на изпълнение - не по-дълъг от 458 (четиристотин петдесет и осем) календарни дни.“

Срокът за изготвяне и одобряване на План за управление на строителните отпадъци (ПУСО) и за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво започва да тече, считано от датата на получаване на възлагателно писмо изпратено от Възложителя за осигурено финансиране и е не по-дълъг от 30 календарни дни.


Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи започва да тече от датата на датата на подписване на Протокол образец 2а, съгласно Наредба №3/31.7.2003 г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до предаването на строежа от изпълнителя с Конститутивен Акт Образец 15 без забележки или, когато са идентифицирани такива до подписването на протокол, въз основа на който Възложителят приема отстранените забележки и е не по-дълъг от 428 дни.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ОБЩИНА ПЛОВДИВ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

Сроковете за изпълнение на реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на отделните квартали след одобряване на ПУСО и откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво са както следва:

- За бул. „Дунав” – „Брезовско шосе” - участък от км.0,000 до км.1,407 (ул. „Брезовско шосе”) – не по-дълъг от 153 календарни дни;
- За бул. „Дунав” – „Брезовско шосе” - участък от км.1,407 до км.2,746 (бул. „Дунав”) – по предложение на Изпълнителя на строителството - в рамките на общия срок за изпълнението на реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи, който е 428 календарни дни.“


2. Възложителя дава следното разяснение в отговора на въпрос №7 от писмо с изх.№ 19РОП77 (3)/28.10.2019г относно сроковете:

„За този участък (от км1,407 до 2,746 бул. Дунав) е дадена възможност да се оферира срок в зависимост от конкретното предложение на Участника. Двата участъка могат да се изпълняват последователно, едновременно или с частично застъпване. В тази връзка изпълнението на участък от км.1,407 до км.2,746 (бул. „Дунав“) започва с получаването на възлагателно писмо в зависимост от посоченото в Техническото предложение и приложенията към него.“


3. В „Критерий за възлагане на поръчката и методика за оценка на офертите” е записано:

„Да се представи технологичната последователност на извършване на строително – монтажните работи, необходими за изпълнение на поръчката, и да се предложат срокове за изпълнение на работите за отделните участъци. Описаната технологична последователност трябва да е съобразена с действащите технически норми и стандарти, с предвидената технология за изпълнение на включените в предмета на поръчката СМР. Предложените срокове за изпълнение на отделните дейности и участъци трябва да са съобразени с предложени общ срок за изпълнение на поръчката и с индикативно указаните от Възложителя срокове. Предложените срокове и последователност на изпълнение на строително – монтажните работи следва да бъдат съобразени с предлаганата организация на изпълнение и с декларираните ресурси. Следва да се опишат ресурсите (проектанти, административен персонал, работна ръка и механизация) като брой и квалификация/вид, които ще бъдат осигурени за изпълнението всички дейности, включени в предмета на поръчката, и да се представи начина за организацията им за изпълнението на отделните дейности и участъци. Продължителността и взаимната обвързаност всички дейности, необходими за изпълнението на поръчката - изработването и одобряване на ПУСО, актуализация на ВОБД, изготвяне на изискуемите в техническата спецификация документи (планове, програми, доклади и др.), изпълнение строително-монтажните работи и т.н. следва да бъдат онагледени чрез представяне на линеен график, придружен от диаграми на механизацията и работната ръка.“ ...“ На оценка подлежат само технически предложения, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя, в останалите случаи участникът подлежи на отстраняване.“


4. Възложителя е предоставил на участниците в Търга, Количествена сметка, която е обща за целия бул.Дунав- от км.0,000 до км.2,746.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ОБЩИНА ПЛОВДИВ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

За да бъдат удовлетворени всички изисквания на Възложителя, посочени в гореизложеното от нас в 1-ва, 2-ра и 3-та точки и имайки предвид изложеното в 4-та точка, считаме че:

За да бъде възможно разделение на изпълнение на СМР на участъците от бул. Дунав (от км 0,000 до км 1,407 и от км 1,407 до км 2,746) и тяхното представяне и онагледяване в графика за изпълнение, който трябва да бъде неразделна част от техническото предложение на всички участници, е единствено възможно, тогава и само тогава, когато има количествени сметки, които са отделни - за първият участък една КС и за вторият участък втора КС. Така предоставената ни обща количествена сметка, не предполага подробен график за изпълнение по участъци.

Моля Възложителя да предостави отделни КС: една КС за участъка от км 0,000 до км 1,407 на бул. Дунав и втора КС за участъка от км 1,407 до км 2,746.

Или

Да потвърди, че графика, който очаква да получи от участниците в обществената поръчка (вкл. диаграми за ресурси към него), няма изискване съдържанието му да бъде подробно, следвайки видовете СМР от предоставената ни обща КС (ако количества като метраж на тръбите могат да бъдат разделени по участъци, то количества като изкопи, насипи и др. е невъзможно да бъдат разделени, ако не са изчислени точно). Т.е. да потвърди, че съдържанието на графика (вкл. диаграми за ресурси към него) е по усмотрение на всеки един от участниците.

### Отговор на въпрос №3.

От диаметъра на GRP тръбите и дълбочината на тяхното полагане е видно, че именно това е най-трудоемкото СМР, което би следвало да определи темповете на изпълнение. Както заинтересованото лице само е посочило, тази информация е налична в представените проекти.



**ИНЖ. БОРИСЛАВ КРЪСТЕВ**

*Възложител, съгласно Заповед № 180А105/22.01.2018 г.  
на Кмета на Община Пловдив*